



**MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE OBRA
PÚBLICA**

**PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARTICULARES (PETP)**

***OBRA: CAMBIO y REPARACIÓN DE
VENTANAS EDIFICIO AV. ALEM 638
C.A.B.A.***

Marzo 2012



1.4 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LÁMINAS

1.4.a Colocación láminas semi-espejadas y de seguridad en los Sectores “A” y “B”

*En el Sector “A”, el Contratista colocará en todos los vidrios de las ventanas existentes a reparar, sobre la cara interior una lámina semi-espejada para control solar de 100 micrones, marca **Original Neo Shield / Neo Natural 20C** (o equivalente), y para prevenir posibles roturas por impacto, colocará sobre la cara exterior, una lámina de Seguridad marca **Original Neo Shield / Neo Safety 4mil** (o equivalente)*

*En el Sector “B”, el Contratista colocará en todos los vidrios de las ventanas existentes a reparar, sobre la cara interior una lámina semi-espejada para control solar de 100 micrones, marca **Original Neo Shield / Neo optimus 15 CS** (o equivalente), y para prevenir posibles roturas por impacto, colocará sobre la cara exterior, una lámina de Seguridad marca **Original Neo Shield / Neo Safety 4mil** (o equivalente).*

1.4.b COLOCACIÓN LÁMINAS DE SEGURIDAD SECTOR “E”

Las puertas y paños fijos existentes que se ubican frente al ascensor entre el piso 1° y 12° del Sector “E”, son vidrios templados.

*El contratista proveerá y colocará sobre toda la superficie de vidrio una lámina de seguridad transparente sobre la cara interior (desde el sector de oficinas) de marca **Original Neo Shield / Neo Safety 4mil** (o equivalente) de 100 micrones de espesor.*